



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

Prot. n. 1157 del 26 GIU. 2026

TRASMESSA VIA PEC

Alla Legambiente
legambientelosperone@pec.buffetti.it

Alla Provincia di Foggia
protocollo.@cert.provincia.foggia.it
c.a. ing. Antonio Masciale

Al Comune di San Giovanni Rotondo
protocollo.sangiovannirotondo@pec.it

epc.

REGIONE PUGLIA
Presidente – Antonio Decaro
protocollogeneralepresidenza@regione.puglia.it

Capo di Gabinetto
Dott. Davide Filippo Pellegrino
capogabinetto.presidente.regione@regione.puglia.it

Oggetto:	FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della regione Puglia. Intervento Lotto n. 5 Progetto Esecutivo di intervento per la Difesa idraulica del territorio comunale di San Giovanni Rotondo – Lotto A – Codice ReNDIS 16IR747/G1. CUP: B23H17000040006 - CIG: 798841154C. 2024/00310/VIA_PAUR - Progetto Definivo di intervento per la difesa idraulica del territorio comunale - Lotto B - San Giovanni Rotondo (FG) Codice ReNDIS: 16IR748/G1 nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG). Riscontro a nota Legambiente – Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di San Giovanni Rotondo (Lotto A e Lotto B)
-----------------	---

Con riferimento alle Vostre recenti comunicazioni, si richiama integralmente quanto già espresso e chiarito da questo Ufficio nel precedente riscontro formale fornito nel 2023 (cfr. "riscontro a Lega Ambiente 2023.pdf"). A seguito di tale risposta del 2023, l'Ufficio ha dato rapidamente seguito all'iter tecnico-amministrativo per la messa in sicurezza dell'area. Per il Lotto A è stata espletata la procedura di gara mediante appalto integrato, affidando congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, mentre per il Lotto B è attualmente in corso la procedura di PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).

I due lotti consistono in:



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

- **Lotto A:** Prevede la realizzazione del canale principale di gronda a Ovest dell'abitato, unitamente alla fondamentale sistemazione degli impluvi, l'adeguamento degli attraversamenti e le necessarie opere di ingegneria naturalistica.
- **Lotto B:** Comprende significative opere di captazione per l'intercettazione del deflusso delle acque provenienti dai bacini idrografici mediante sbarramenti in terre armate e gabbioni metallici, la realizzazione della "Gronda Est" a cielo aperto e di tratti tombati, a un tratto iniziale in galleria da realizzare con tecnologie "no dig", oltre a specifici interventi finalizzati a mitigare il trasporto solido.

Infatti, come già asserito nella nostra nota del 2023, si concorda pienamente con codesta Associazione sulla necessità di prevedere interventi specifici per mitigare il trasporto solido. Pertanto, è stata affidata la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo alla mitigazione del rischio geomorfologico dei versanti.

A tal proposito, si fornisce una sintesi delle soluzioni definitive riportate nei due elaborati ("2023-01-11 PFTE - San Giovanni Rotondo (FG) - Relazione interventi stabilizzazione dei versanti - Bacini B C D.pdf" e "2023-01-11 PFTE - San Giovanni Rotondo (FG) - Relazione interventi stabilizzazione dei versanti - Bacino E.pdf"), interventi ricadenti in bacini idrografici afferenti al canale previsto nel Lotto A:

- **Interventi di stabilizzazione Bacini B, C e D:** Le aree in quota presentano sono caratterizzate da un'elevata pendenza, scarsa vegetazione e presenza di blocchi rocciosi instabili. A seguito di un'analisi delle soluzioni perseguibili, il progetto si è orientato verso l'installazione di barriere "debris flow" costituite da reti ad anelli in filo d'acciaio ad alta resistenza per assorbire i carichi e contenere colate detritiche e fango. A queste si aggiungono barriere paramassi certificate per arrestare la caduta di blocchi rocciosi. Inoltre, è prevista la piantumazione diffusa di specie arboree autoctone con apparato radicale profondo per aumentare la resistenza del terreno superficiale.
- **Interventi di stabilizzazione Bacino E:** Oltre a prevedere l'installazione delle barriere "debris flow", barriere paramassi e opere di ingegneria naturalistica tramite piantumazioni, per questo bacino è previsto un significativo sistema di consolidamento corticale. Tale sistema di stabilizzazione attiva impiega chiodature permanenti in acciaio (tipo GEWI da 28 mm) cementate saldamente nella roccia, piastre di ripartizione romboidali e reti in acciaio armonico, in grado di mettere in sicurezza le pareti rocciose.

La combinazione degli interventi idraulici previsti nei Lotti A e B con questi significativi interventi geomorfologici sui versanti, è di sicuro vantaggio nei confronti della mitigazione del rischio complessivo, arginando definitivamente le minacce derivanti sia dalla componente liquida (esondazioni) sia dal trasporto solido proveniente dalle pendici sovrastanti l'abitato di San Giovanni Rotondo.

Bisogna però anche ricordare che il **contrasto al dissesto idrogeologico ha come unico** obiettivo la realizzazione di opere volte a garantire la pubblica incolumità, ponendo la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle vite umane al centro di ogni azione intrapresa sul territorio.

Questo concetto è stato più volte ribadito alla luce di recenti vicende che hanno riguardato modifiche morfologiche del territorio (v. il crollo del "arco dell'amore" a Melendugno) dovute al decorso degli eventi naturali, che però non hanno una diretta ricaduta sull'incolumità dell'uomo e/o sulle infrastrutture. Se da



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

un lato bisogna al più presto intervenire per contrastare i fenomeni di dissesto che mettono a rischio la popolazione, dall'altro non bisogna intervenire laddove le modifiche al territorio sono dovute alla naturale evoluzione morfologica che, anzi, va assecondata e non contrastata con altri interventi antropici.

In tale ottica, gli interventi in parola sono stati progettati considerando, come detto, la tutela della popolazione e la salvaguardia della naturale evoluzione dei fenomeni naturali, minimizzando, ove possibile, l'intervento antropico che li possa alterare.

Tutto quanto innanzi esposto è stato argomentato durante la riunione tenuta in data 25.06.2026 presso la sede regionale di Foggia, concordata per le vie brevi con la Sindaca di San Giovanni Rotondo, Avv. Floriana Natale. All'incontro, hanno partecipato il Soggetto Attuatore e la struttura tecnica commissariale, il responsabile dell'ufficio Tecnico, ing. Pietro Vocale e gli assessori Giovanni Russo e Nunzio Barbano.

Durante l'incontro i tecnici dell'Ufficio Tecnico di San Giovanni Rotondo hanno anche descritto l'intervento, in corso di realizzazione, riguardante la galleria in corrispondenza del centro abitato, di competenza dell'Amministrazione comunale.

L'incontro si è concluso con la richiesta dell'ufficio commissariale rivolta ai tecnici comunali di collazionare tutta la documentazione tecnico-amministrativa in loro possesso, propedeutica alla progettazione degli interventi in parola.

Il RUP

(Ing. Andrea Doria)



Il Soggetto Attuatore
(prof. Ing. Gennaro Ranieri)